

## Výkaz výměr

<b>Rozpočet</b>	35	<b>Oprava střechy</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>35</b>	<b>Oprava střechy</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>35</b>	<b>Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítonicích</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 35
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0%		0 Kč	
DPH		21,0%		0 Kč	
Základ pro DPH		0,0%		0 Kč	
DPH		0,0%		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>	

Poznámka :


Stavba :	<b>35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítovic</b>	Rozpočet : 35
Objekt :	<b>35 Oprava střechy</b>	Oprava střechy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0
Provoz investora	0	0,0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0
<b>CELKEM VRN</b>			



HZS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kč
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Výkaz výměr - položkový rozpočet

Stavba :	<b>35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítově</b>	Rozpočet: 35
Objekt :	<b>35 Oprava střechy</b>	Oprava stř

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>			
1	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	420,00	
2	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	840,00	
3	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	420,00	
		<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>			
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			
4	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	18,51	
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>			
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>			
5	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	4,00	
6	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m	m	4,00	
7	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	4,00	
8	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	8,00	
9	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	30,20	
10	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	30,20	
11	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	179,40	
12	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	179,40	
13	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,90	
14	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	1,60	
15	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,63	
		<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>			
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>			
16	764321240R00	Oplechování Pz říms pod nadříms. žlabem, rš 750 mm	m	43,20	
17	764321841R00	Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 45°	m	43,20	
18	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	19,00	
19	764353842R00	Demontáž žlabů nadříms.v hácích,rš 500 mm, nad 45°	m	43,20	
20	764355201R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 500 mm	m	43,20	
21	764355292R00	Montáž háků Pz nástřešních oblých	kus	50,00	
22	764391220R00	Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm	m	8,00	
23	764392230R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 400 mm	m	12,00	
24	764392841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	12,00	
25	764454204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	12,00	
26	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 150 mm	m	6,00	
27	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,60	
		<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>			
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>			
28	765311511R00	Krytina z bobrovek, střech jedn.,šupinová,na sucho	m2	179,40	
29	765311522R00	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, do malty	m2	4,65	
30	765311532R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.1 nos. pás Top Roll	m	8,00	
31	765311542R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.1 nos. pás Top Roll	m	27,80	
32	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	179,40	
33	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	13,57	
		<b>Celkem za 765 Krytiny tvrdé</b>			
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>			
34	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	15,00	
35	783782305R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bor - Color 2 x	m2	360,00	
		<b>Celkem za 783 Nátěry</b>			
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>			
36	210220102R00	Výměna hromosvodu	komple	1,00	

## Výkaz výměr - položkový rozpočet

Stavba :	<b>35 Oprava střechy kaple povýšení svatého kříže ve Vítově</b>	Rozpočet: 35
Objekt :	<b>35 Oprava střechy</b>	Oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>			
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,28	
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	171,31	
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,55	
40	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	14,28	
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			



echy
------

celkem (Kč)
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>